



COORDENADA UTM

TABELA DA POLIGONAL							
VÉRTICE	ALINHAMENTO	DISTÂNCIA	ANG.INTERNO	AZIMUTE	RUMO	Q	ESTE (X)
V1	V1-V2	13.00	89°45'23"	358°23'11"	1°36'49"	NO	707981.3169
V2	V2-V3	103.79	91°17'45"	87°05'25"	87°05'25"	NE	707980.9481
V3	V3-V4	99.81	90°36'06"	176°29'20"	3°30'40"	SE	708084.6043
V4	V4-V5	77.28	88°14'34"	268°14'46"	88°14'46"	SO	708090.7030
V5	V5-V6	84.40	89°42'41"	358°32'05"	1°27'55"	NO	708013.4592
V6	V6-V1	30.00	270°23'32"	268°08'33"	88°08'33"	SO	708011.3011



SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO  
SISTEMA DE REFERÊNCIA GEOCÊNTRICO PARA AS AMÉRICAS (SIRGAS-2000)  
ELIPSÓIDE DE REFERÊNCIA: GR580  
DATUM VERTICAL : MARÉGRAFO DE IMBITUBA (SC)  
PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM)  
ORIGEM: EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL DE 51° W. GR.  
COORDENADAS: N= 10.000.000m (DECRESCER PARA O SUL)  
E=500.000m (CRESCER PARA O LESTE)



### MEMORIAL DESCRITIVO

Um terreno localizado no município de Joinville na rua Darci Bublitz bairro Vila Nova, com as seguintes medidas e confrontações .Inicia-se a descrição deste perímetro partindo-se do vértice V1 com coordenadas X=707981.3169 e Y=7090650.1100, seguindo com azimute 358°23'11" e distância 13.00m chega-se ao vértice V2 com coordenadas X=707980.9481 e Y=7090663.2028, confrontando com RUA DARCI BUBLITZ Deste com azimute de 87°05'25" e distância 103.79m chega-se ao vértice V3 com coordenadas X=708084.6043 e Y=7090668.4712, confrontando com Emaisa Administração e Empreendimentos Ltda Edificação nº 8503 . Deste com azimute de 176°29'20" e distância 99.583m chega-se ao vértice V4 com coordenadas X=708090.7030 e Y=7090569.0756, confrontando com MUNICÍPIO DE JOINVILLE,Edificação s/n. Deste com azimute de 268°14'46" e distância 77.28m chega-se ao vértice V5 com coordenadas X=708013.4592 e Y=7090566.7103, confrontando com Tarcísio Voltolini,Edificação nº111, Lucileia Simone de Mello de Souza Edificação nº99,Carlos Alberto da Silva Rosa Edificação nº73, Amarildo Moreira Santos Edificação nº61, Lucas Lenckulh Edificação nº 49, Alzira constante soares Edificação nº35, Deste com azimute de 358°32'05" e distância 84.400m chega-se ao vértice V6 com coordenadas X=708011.3011 e Y=7090651.0824, confrontando com Inaiara Cerva Fernandes Miranda Edificação nº225, Romulo Ricardo Caldart Edificação nº213,Vera Lucia Luchi Edificação s/nº, Antônio Carlos Klebis Edificação nº189, Vicente José Lenckulh Edificação nº177,Elza Radum Pensky E outros Edificação s/nº, Aguinaldo Paulo da Silva Edificação nº153.Deste com azimute de 268°08'33" e distância 30.000m chega-se ao vértice V1, ponto origem deste memorial, confrontando Contendo área total de 7861.79m² (sete mil oitocentos e sessenta e um mil e setenta e nove decímetros).



Secretaria de Habitação



PROJETO: TOPOGRAFIA MCMV DARCI BUBLITZ

CONTEÚDO: Projeto Urbanístico

BASE LEGAL: LEI FEDERAL 13.465/17; DECRETO 53.991/23

DESENHO: Jovaci

Dirceu Miranda  
Engenheiro Civil - CREA 17.005-8

Assinado digitalmente por Dirceu Miranda  
Localização: Prefeitura Municipal de Joinville  
Data: 2023.09.19 09:59:31-03'00'

DATA: 09/2023  
PRANCHA: 01/01  
ESCALA: 1/1000