



## Prefeitura de Joinville

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017144220/2023 - SED.UIN

Joinville, 31 de maio de 2023.

OBRA:	1088 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de remoção de Cobertura
ENDEREÇO:	Rua Padre Roma, 800 – Bairro João Costa, Joinville - SC
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 03/2023, SINAPI/SC 03/2023, Cotação 03/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Patrick Chavier Leite - CREA 113457-7
ART:	8754042-1

OBRA:	1088 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de remoção de Cobertura							
ENDEREÇO:	Rua Padre Roma, 800 – Bairro João Costa, Joinville - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							37.485,69
1.1	CANTEIRO DE OBRAS							25.975,21
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - ref. SINAPI 74209/1	C.P. 1312205133517 - Composição Própria 03/2023	m2	1,00	400,07	22,23	489,01	489,01
1.1.2	Tapume com telha metálica. af_05/2018	98459 - SINAPI/SC 03/2023	M2	106,00	172,89	22,23	211,32	22.399,92
1.1.3	Tela plastica tecida listrada branca e laranja, em polietileno monofilado, rolo 1,20 x 50 m (L x C) - estrutura de madeira pontaleteada	C.P. 1312305148902 - Composição Própria 03/2023	M	50,00	30,15	22,23	36,85	1.842,50
1.1.4	Mobilização e desmobilização	C.P. 1312112124725 - Composição Própria 03/2023	DIA	2,00	508,79	22,23	621,89	1.243,78
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							11.510,48
1.2.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	90778 - SINAPI/SC 03/2023	H	50,00	127,21	22,23	155,49	7.774,50
1.2.2	Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para resíduos de construção civil	C.P. 1312304147463 - Composição Própria 03/2023	UN	2,00	514,80	22,23	629,24	1.258,48
1.2.3	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	100309 - SINAPI/SC 03/2023	H	50,00	40,54	22,23	49,55	2.477,50
2	REMOÇÃO							102.188,51
2.1	REMOÇÕES DIVERSAS							102.188,51

2.1.1	Retirada/armazenamento de tela metálica de proteção - com reaproveitamento	C.P. 1312304147265 - Composição Própria 03/2023	m	36,00	7,92	22,23	9,68	348,48
2.1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	97622 - SINAPI/SC 03/2023	M3	6,00	56,97	22,23	69,63	417,78
2.1.3	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	97627 - SINAPI/SC 03/2023	M3	0,24	298,04	22,23	364,29	87,43
2.1.4	Remoção de telhas metálicas, trama metálica (terças, cabos de aço e oitão metálico) de cobertura e luminárias/cabos elétricos, sem reaproveitamento	C.P. 1312304147464 - Composição Própria 03/2023	m²	922,76	32,20	22,23	39,36	36.319,83
2.1.5	Retirada da estrutura da cobertura (sete conjuntos de vigas de concreto armado e anel metálico)	C.P. 1312304147465 - Composição Própria 03/2023	UN	1,00	45.834,30	22,23	56.023,26	56.023,26
2.1.6	Plano de rigging	C.P. 1312302145159 - Composição Própria 03/2023	UN	1,00	2.649,91	22,23	3.238,98	3.238,98
2.1.7	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	100997 - SINAPI/SC 03/2023	T	47,82	5,78	22,23	7,06	337,61
2.1.8	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	97915 - SINAPI/SC 03/2023	M3XKM	1.434,60	1,09	22,23	1,33	1.908,02
2.1.9	Destinação final de resíduos da construção civil	1312304147453 - Cotação 03/2023	m³	47,82	60,00	22,23	73,34	3.507,12
3	RECONSTRUÇÃO							7.920,02
3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	C.P. 1312203131146 - Composição Própria 03/2023	M2	15,00	96,31	22,23	117,72	1.765,80
3.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	87879 - SINAPI/SC 03/2023	M2	30,00	4,83	22,23	5,90	177,00
3.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	87775 - SINAPI/SC 03/2023	M2	30,00	58,06	22,23	70,97	2.129,10
3.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	94992 - SINAPI/SC 03/2023	M2	29,97	86,10	22,23	105,24	3.154,04
3.5	Reinstalação de tela metálica de proteção	C.P. 1312305148859 - Composição Própria 03/2023	m	36,00	15,77	22,23	19,28	694,08
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							6.041,19
4.1	LIMPEZA FINAL ENTREGA OBRA							6.041,19
4.1.1	Limpeza final da obra	C.P. 1312112125587 - Composição Própria 03/2023	m2	821,93	6,01	22,23	7,35	6.041,19
							<b>TOTAL</b>	153.635,41





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017144220** e o código CRC **6294B116**.

---

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.093454-4

0017144220v1